

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Opere di rimozione e smaltimento delle macerie della copertura del campo sportivo comunale in località "Coleo" - Fonni a seguito degli eventi dannosi del 21.01.2017

COMMITTENTE: Comune di Fonni

Data, 09/05/2017

IL TECNICO
Ing. Tommaso Deiana

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 B.0000.0000. 0001	Messa in sicurezza e ripristino dell'ingresso carrabile dell'abitazione danneggiata (prima a sinistra), ripristino della cordonata in cls del marciapiede lato ingresso campo sportivo, sostituzione e ripristino della ringhiera del ballatoio al primo piano della penultima abitazione. Compresa mano d'opera, trasporti, carico scarico e conferimento compresi oneri di smaltimento di eventuali materiali di risulta, fornitura e posa di materiali e qualunque altro onere necessario a dare le opere finite a regola d'arte. euro (mille/00)	a corpo	1'000,00
Nr. 3 B.0001.0001. 0001	OPERAIO SPECIALIZZATO euro (trentadue/66)	ora	32,66
Nr. 4 B.0001.0001. 0002	OPERAIO QUALIFICATO euro (trenta/60)	ora	30,60
Nr. 5 B.0001.0001. 0004	CAPO-SQUADRA euro (trentatre/41)	ora	33,41
Nr. 6 B.0002.0002. 0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t euro (cinquantasei/82)	ora	56,82
Nr. 7 B.0004.0003. 0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t euro (sessantauno/31)	ora	61,31
Nr. 8 B.0006.0004. 0001	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto euro (otto/23)	t	8,23
Nr. 9 D.0001.0001. 0020	DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI comunque pavimentati per dar luogo a scavi in linea per posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 15, eseguita con mezzi meccanici e a mano, compresi i tagli laterali continui, la demolizione e asportazione, il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata per larghezza fino a 50 cm euro (quattordici/10)	m2	14,10
Nr. 10 D.0001.0001. 0021	ASPORTAZIONE PARZIALE E SUCCESSIVA POSA IN OPERA DI CORDONATA IN CLS per dar luogo a scavi in linea per posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita a mano e all'occorrenza con l'uso di mezzi meccanici (senza danneggiare l'elemento rimosso e la pavimentazione del marciapiede esistente), compresi l'asportazione della cordonata, la cernita dei pezzi da recuperare per la successiva posa, il carico, il trasporto e l'accatastamento in cantiere dei materiali rimossi, la successiva posa del pezzo rimosso allettato a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato Rck20, compreso: l'avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici. euro (ventidue/70)	m	22,70
Nr. 11 D.0001.0002. 0022	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo e la rimozione della fondazione esistente, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni di qualunque natura escluso con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq. euro (diciannove/50)	m3	19,50
Nr. 12 D.0003.0019. 0022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE, di dimensioni 80x70x80 cm, con predisposizione per alloggiamento palo e pozzetto per collegamento cavi di alimentazione elettrica. Il plinto deve essere idoneo per alloggiamento di palo con sbraio fino a 2,5 m. Pozzetto prefabbricato costruito in calcestruzzo di cemento 425 Rck daN/cm ² con acciaio ad aderenza migliorata in barre tonde tipo b450ck, controllato in stabilimento del tipo saldabile. Compreso di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale e sua messa in quota, rinterri e ripristini del piano di calpestio del marciapiede, oltre a quant'altro necessario per fornire l'opera a regola d'arte e secondo le indicazioni della DL. euro (duecentosettantacinque/00)	ognuno	275,00
Nr. 13 D.0009.0008. 0029	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO CURVATO DI ACCIAIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI DIMENSIONI E TIPOLOGIA ANALOGA A QUELLI ESISTENTI, con finestra di ispezione, con portella e morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, compresi cavi di cablaggio, corpi illuminanti completi di globo infrangibile e autoestinguente del tipo analogo a quello esistente lampade della stessa tipologia di quelle esistenti, compreso il cablaggio e il ripristino in funzione sotto supervisione del gestore dei servizi comunale. Tipologia palo da interrare. euro (duemilaseicentocinquanta/00)	cad	2'650,00
Nr. 14 D.0012.0013.	Smontaggio della grossa armatura in legno di tetti, compresa la ferramenta, la smontatura delle strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili, compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l'avvicinamento dei materiali ritenuti recuperabili dalla		

